

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ**

Гатарина ул., д. 34, Омск, 644099
Тел./факс: (3812) 94-02-90,
тел. 94-02-73

E-mail: depfin@admtomsk.ru

От 18.04.22 № 89/22

На № 89/89 от 13.04.2022

Уважаемый Алексей Александрович!

В ответ на обращение департамента образования Администрации города Омска (далее – департамент образования) единичная расценка, составленная в ценах I квартала 2022 года на основании ФСНБ – 2020 (с изм. I - 9) с учетом общей системы налогообложения, для определения сметной стоимости работ на огнезащитную обработку 1 м² деревянных конструкций кровли огнезащитным составом «Янтарь зимний» в бюджетных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования города Омска, рассмотрена.

Департаментом финансов Администрации города Омска в расчете произведена проверка единичных расценок на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования с учетом федеральной сметно-нормативной базы и иным государственным сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

В расчете учтены следующие параметры:

- индекс изменения сметной стоимости работ по элементам прямых затрат для Омской области (письмо Министра России от 02.03.2022 № 8139-ИФ/09);
- накладные расходы и сметная прибыль определены от фонда оплаты труда по видам работ в соответствии с приказами Министра России от 21.12.2020 № 812/пр.; № 636/пр. и от 11.12.2020 № 774/пр;
- в соответствии с пунктами 13 - 21 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министра России от 04.08.2020 № 421/пр., стоимость строительных ресурсов принята по прайс-листам и коммерческим предложениям на основе конъюнктурного анализа (мониторинга цен), согласованного заказчиком, с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года (на 01.01.2000).

В результате сметная стоимость огнезащитной обработки 1 м² составила 33,60 руб., в том числе НДС – 5,60 руб.

Заместителю директора
департамента образования
Администрации города Омска
Наседкину А.А.

СОГЛАСОВАНО


Приложение к письму Дфиск Администрации города Омска

№ 969 от 18.04.22

" " 2022 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)



Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

на огнезащитную обработку 1 м2 деревянных конструкций кровли огнебиозащитным составом «Янтарь зимний»

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2022 года

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

33,60 (0) руб.

0,03 (0) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

0,00 (0) тыс.руб.
0,02 чел.час.
чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Новый раздел												
1	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Объем=1 / 100	100 м2			0,01						
		1 ОТ					15,18			0,15	29,39	4
		2 ЭМ					5,88			0,06	11,85	1
	14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0185		0,000185						
	ЗТ		чел.-ч	1,78		0,0178						
	Итого по расценке						21,06					
	ФОТ									0,21		4
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3				0,15		3
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75				0,07		2
		Всего по позиции								0,41		10
2	ТЦ_14.2.02.11_54_54050237 74_31.05.2021_02	Огнезащитный состав Янтарь Flame Guard зимний 2-я группа огнезащитной эффективности Объем=1*0,155*1,6 Цена=86/1,2	кг			0,248	71,67		2,66	6,77		18
Итого по смете:												
Строительные работы												
В том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
							3,07					28
							0,15					4
							0,06					1

материалы	2,66	18
накладные расходы	0,13	3
сметная прибыль	0,07	2
Итого ФОТ (справочно)	0,15	4
Итого накладные расходы (справочно)	0,13	3
Итого сметная прибыль (справочно)	0,07	2
Итого	3,07	28
НДС 20%	0,61	5,60
ВСЕГО по смете	3,68	33,60

Составил: вед. инж. Мосман А.А. *А.А. Мосман*
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: рук. сек. Вдовина Г.В. *Г.В. Вдовина*
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки проверены.
 Объемы и виды работ контролирует заказчик,
 подтверждает исполнительной документацией
 и актами на скрытые работы.

Главный специалист
 департамента финансов
 Администрации города Омска
С.В. Сидорова
 14.04.2022г.